

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Izolacja ścian fundamentowych						
1	KNR 2-25 0417-01 analogia	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	43,000	14,23	611,89
2	KNR 2-25 0417-02 analogia	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	43,000	0,24	10,32
3	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę	m ²	39,000	33,02	1 287,78
4	KNR-W 4-01 0353-06 analogia	Demontaż krat zsypanych o powierzchni do 1 m ²	szt.	1,000	38,34	38,34
5	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0,660	503,93	332,59
6	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³	0,188	1 132,21	212,86
7	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	0,750	50,66	38,00
8	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km	m ³	0,660	229,18	151,26
9	KNR-W 4-01 0104-01 analogia	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości > 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	98,800	100,06	9 885,93
10	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	100,800	20,36	2 052,29
11	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	98,800	37,98	3 752,42
12	KNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem	m ²	4,000	5,48	21,92
13	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	98,800	7,31	722,23
14	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	98,800	9,50	938,60
15	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murych	m ²	98,800	23,82	2 353,42
16	KNR AT-40 0408-01	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapanie	m ²	98,800	31,32	3 094,42
17	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²	98,800	99,45	9 825,66
18	KNR AT-40 0408-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej	m ²	98,800	4,35	429,78
19	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	98,800	8,82	871,42
20	KNR AT-27 0507-04 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-zabezpieczającej	m	38,000	64,38	2 446,44
21	KNR 2-31 0511-02 z.o.2.13. 9902-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę KOSTKA ROZBIÓRKOWA - przyjęto 8% kostki nowej	m ²	39,000	65,75	2 564,25
22	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	38,000	11,00	418,00
23	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ²	szt.	2,000	10,56	21,12
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						42 080,94

Słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt i 94/100 zł

inż. Agnieszka Zglenicka
upr. bud. nr 83/94/UW
w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Izolacja ścian fundamentowych					
1	KNR 2-25 0417-01 analogia	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa 38,00+1,00+2,00*2	m m	 43,000	 43,000
2	KNR 2-25 0417-02 analogia	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie poz.1	m m	 43,000	 43,000
3	KNR 2-31 0807-01 z.o. 2.13. 9902-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę (38,00+1,00)*1,00	m ² m ²	 39,000	 39,000
4	KNR-W 4-01 0353-06 analogia	Demontaż krat zsypanych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5	KNR-W 4-01 0212-01 zsypanie	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1,20*1,00+1,20+1,00*2,00)*0,15	m ³ m ³	 0,660	 0,660
6	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 1,00*0,75*0,25	m ³ m ³	 0,188	 0,188
7	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupkach prostokąlnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 1,00*0,75	m ² m ²	 0,750	 0,750
9	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowniczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km poz.5	m ³ m ³	 0,660	 0,660
9	KNR-W 4-01 0104-01 analogia	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości > 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 38,00*1,00*2,60	m ³ m ³	 98,800	 98,800
10	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzeźrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 38,00*2,60+1,00*2	m ² m ²	 100,800	 100,800
11	KNR-W 4-01 0105-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.9	m ³ m ³	 98,800	 98,800
12	KNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem 2,00*1,00*2	m ² m ²	 4,000	 4,000
13	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża 38,00*2,60	m ² m ²	 98,800	 98,800
14	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły poz.13	m ² m ²	 98,800	 98,800
15	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych poz.13	m ² m ²	 98,800	 98,800
16	KNR AT-40 0408-01	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapanie poz.13	m ² m ²	 98,800	 98,800
17	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie poz.13	m ² m ²	 98,800	 98,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-40 0408-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej poz.13	m ² m ²	RAZEM 98,800	98,800
19	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni poz.13	m ² m ²	RAZEM 98,800	98,800
20	KNR AT-27 0507-04 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-zabezpieczającej 38,00	m m	RAZEM 38,000	38,000
21	KNR 2-31 0511-02 z.o. 2.13. 9902-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę KOSTKA ROZBIÓRKOWA - przyjęto 8% kostki nowej (38,00+1,00)*1,00	m ² m ²	RAZEM 39,000	39,000
22	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 38,0	m m	RAZEM 38,000	38,000
23	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
				RAZEM	2,000

inż. Agata Zglenicka
upr. bud. nr 831/94/UW
w specjalności
konstrukcyjna - budowlanej

