

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 84.00	m ² m ²	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
2	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 84.00	m ² m ²	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 84.00	m ² m ²	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
5	KNR 2-02 0516-03	Obrobienie dylatacji- z blachy z tytan-cynk 18.90	m ² m ²	 18.900	 18.900
				RAZEM	18.900
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.90	m ² m ²	 18.900	 18.900
				RAZEM	18.900
7	KNR 4-01 0504-01- analogia	Przełożenie pokrycia z układanej na suchu dachówki -płaska BRAAS (przyjęto 20 % nowej dachówki , łącznie z 1/2 dachówki) 75.03	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	 75.030	 75.030
				RAZEM	75.030
8	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 6.10	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	 6.100	 6.100
				RAZEM	6.100
9	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu 12.20	m m	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
10	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski (montaż i demontaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
11	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - laweczka kominiarska duża (montaż i demontaż wsp.1,5) Krotność = 1,5 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Demontaż i montaż obróbek blacharskich okna dachowego, plus montaż kolnierza FDP Fakro 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem (demontaż i montaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
14	KNR K-05 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm (montaż i demontaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 12.2	m m	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
15	KNR-W 4-01 0544-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwy- tów rynien Krotność = 1,5 12.2	m m	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200