

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
2	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
5	KNR 2-02 0516-03	Obrobienie dylatacji- z blachy z tytan-cynk 13.87	m ²		
			m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebrawie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.87	m ²		
			m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
7	KNR 4-01 0504-01- analogia	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki -płaska BRAAS (przyjęto 20 % nowej dachówki , łącznie z 1/2 dachówki) 60.3	m ² przel.p okr.		
			m ² przel.p okr.	60.300	
				RAZEM	60.300
8	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 6.10	m przel.g ąsior.		
			m przel.g ąsior.	6.100	
				RAZEM	6.100
9	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu 10.2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
10	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski (montaż i demontaż wsp. 1.5) Krotność = 1.5 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża (montaż i demontaż wsp.1,5) Krotność = 1,5 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Demontaż i montaż obróbek blacharskich okna dachowego, plus montaż kołnierza FDP Fakro 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem (demontaż i montaż wsp. 1,5) Krotność = 1.5 12.10	m		
			m	12.100	
				RAZEM	12.100
14	KNR K-05 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm (montaż i demontaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 12.00	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 4-01 0544-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien Krotność = 1.5 12.00	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000