

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 96.00	m ² m ²	96.000	96.000
				RAZEM	96.000
2	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 96.00	m ² m ²	96.000	96.000
				RAZEM	96.000
4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 96.00	m ² m ²	96.000	96.000
				RAZEM	96.000
5	KNR 2-02 0516-03	Obrobienie dylatacji- z blachy z tytan-cynk 21.90	m ² m ²	21.900	21.900
				RAZEM	21.900
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 21.90	m ² m ²	21.900	21.900
				RAZEM	21.900
7	KNR 4-01 0504-01- analogia	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki -płaska BRAAS (przyjęto 20 % nowej dachówki , łącznie z 1/2 dachówki) 99.20	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	99.200	99.200
				RAZEM	99.200
8	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 6.20	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	6.200	6.200
				RAZEM	6.200
9	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu 12.40	m m	12.400	12.400
				RAZEM	12.400
10	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski (montaż i demontaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 19	szt. szt.	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
11	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża (montaż i demontaż wsp.1,5) Krotność = 1,5 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Demontaż i montaż obróbek blacharskich okna dachowego, plus montaż kołnierza FDP Fakro 7	szt szt	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
13	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem (demontaż i montaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 4.80	m m	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
14	KNR K-05 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm (montaż i demontaż wsp. 1,5) Krotność = 1,5 12.40	m m	12.400	12.400
				RAZEM	12.400
15	KNR-W 4-01 0544-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien Krotność = 1,5 12.4	m m	12.400	12.400
				RAZEM	12.400