

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont tarasu nad pom. sklepu "Żabka" w budynku przy ulicy Wietrznej 18-24					
1 roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe					
1	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 (kostki brukowej betonowej)cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (piaskiem)	m ²		
d.1	analogia-tu rozbiórka z odzyskiem pełnym materiału				
		6,2*8,4	m ²	52,080	
				RAZEM	52,080
2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane na na zewnątrz budynku przy istniejących fundamentach-tu usunięcie podkładu z kruszywa	m ³		
d.1		poz.1*0,35	m ³	18,228	
				RAZEM	18,228
3	KNR 9-11 0501-01	Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia	m ²		
d.1	analogia-tu rozbiórka bez odzysku materiału	Krotność = 2			
		6,2*8,4	m ²	52,080	
				RAZEM	52,080
4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	-tu demontaż	poz.1	m ²	52,080	
				RAZEM	52,080
5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	analogia -tu rozbiórka warstw	(8,4+6,2)*0,5	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków	m		
d.1	analogia-tu rozbiórka bez odzysku materiału	(0,3+0,2)*(6,2+8,4)	m	7,300	
				RAZEM	7,300
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.1*0,1	m ³	5,208	
				RAZEM	5,208
8	k.i.	Składowanie gruzu na wysypisku-gruzu ceglanego, zapraw, betonów, gruntu	m ³		
d.1		poz.7	m ³	5,208	
				RAZEM	5,208
2 roboty naprawcze i odtworzeniowe					
9	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża -analogia tu przygotowanie muru do wykonania izolacji- oczyszczenie muru	m ²		
d.2		poz.5	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
10	KNR AT-31 0503-01	wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa krzemianowa - gruntowanie powierzchni murów przed wykonywaniem tynków	m ²		
d.2		poz.9	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
11	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2		poz.9	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
12	KNR-W 4-01 0603-05	Dwuwarstwowe izolacje pionowe z wyprawą ze środka wodoszczelnego bitumicznego systemowego grubosci 5mm (lub izolacja papowa z papy termozgrzewalnej)	m ²		
d.2	analogia	poz.9	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
13	KNR AT-27 0504-02	Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią	szt.		
d.2	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01 0519-02	izolacja posadzki balkonu- tu analogia-Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia- zwywinięciem ok 30 cm na ściany	m ²		
d.2	analogia	poz.1+poz.9*0,5	m ²	55,730	